LES PROMOS DU PRO!

Valable jusqu'au 31 décembre 2026

Sistema de Gestión ISO 9001

Suivant conditions CARSAT régionale
uniquement pour les GCSM

Éligible subvention

DACAME FRANCE, SAS

62 Avenue Jean Moulin
34500 Béziers (France)
Tél : +33 (0) 686 23 23 87
www.dacame.fr - info@dacame.com

Echafaudage MEKA 48+ et DUO 45+ certifié NF

Organisme certificateur :
AFNOR CERTIFICATION
11, rue Frances de Pressensé,
F-9357 LA PLAINSE SAINT DENIS CEDEX
Référentiel de certification : NF Équipements de chantier (NF096) disponible sur www.marque-nf.com. La marque NF certifie la conformité aux normes NF EN 12810-1 et 2, NF EN 12811-1, 2 et 3 et au Référentiel NF096 (pour les échafaudages fixes de service en éléments préfabriqués).

Valable jusqu'au 31 décembre 2026 - Dans la limite des stocks disponibles

LOT 60 m²

Échafaudage MEKA 48 et MEKA 48+

Échafaudage Ø 48 mm - GCSM - Entraxe 0,7 m - Galvanisé

Longueur de travail: 10 m
Hauteur de travail: 6 m



Réf. MEKA 48	Réf. MEKA48+ NF	STRUCTURE (60 m²)	MEKA 48	MEKA 48+ NF
025010108	251410500	VÉRIN DE RÉGLAGE Ø 38 (500)	8	8
219900010	219990010	ÉLÉMENT DE DÉPART	8	8
210100300	210100309	MONTANT 3000	6	6
210100200	210100209	MONTANT 2000	10	10
210200072	210290072	LISSE 700	12	8
210200302	210200309	LISSE 3000	12	12
211710300	211710309	GARDE-CORPS MONTAGE SÉC 3000	6	6
211730070	----------	GARDE-CORPS LATÉRAL 700	4	-
----------	211730079	GARDE-CORPS LAT. MONTAGE SÉC 700	-	4
PRIX HT		Structure (60 m²)	2 647 €	2 893 €

Réf. MEKA 48	Réf. MEKA48+ NF	PLANCHERS (60 m²)	GCSM (Q)
210600300	210600309	PLANCHER À TRAPPE 3000x600	2
240920000	251302000	ÉCHELLE PLANCHER	2
212390018	212390018	SUPPORT ÉCHELLE	1
250701302	250701309	PLANCHER FIXE 3000x300	8
PRIX HT		Structure + Planchers MEKA 48	3 867 €
		Structure + Planchers MEKA 48+ NF	4 314 €

Réf. MEKA 48	Réf. MEKA48+ NF	PLINTHES (60 m²)	GCSM (Q)
210802070	210803070	PLINTHE 700 (FIBRE)	4
210802300	210803300	PLINTHE 3000 (FIBRE)	6
PRIX HT		Structure + Planchers + Plinthes MEKA 48	4 169 €
		Structure + Planchers + Plinthes MEKA 48+ NF	4 616 €

Éligible subvention

Suivant conditions **CARSAT** régionale
Pour **MEKA48+** seul

Conforme aux normes **NF EN 12810 et 12811**

Longueur de travail = longueur de la structure + (2 x 0,5 m)
Hauteur de travail = hauteur du dernier plancher + 2 m
*** Ne fait pas partie de la nomenclature NF**

LOT 80 m²

Échafaudage MEKA 48 et MEKA 48+

Échafaudage Ø 48 mm - GCSM - Entraxe 0,7 m - Galvanisé

Longueur de travail: 10 m
Hauteur de travail: 8 m

Réf. MEKA 48	Réf. MEKA48+ NF	STRUCTURE (80 m²)	MEKA 48	MEKA 48+ NF
025010108	251410500	VÉRIN DE RÉGLAGE Ø 38 (500)	8	8
219900010	219990010	ÉLÉMENT DE DÉPART	8	8
210100300	210100309	MONTANT 3000	6	6
210100200	210100209	MONTANT 2000	18	18
210200072	210290072	LISSE 700	16	10
210200302	210200309	LISSE 3000	15	15
211710300	211710309	GARDE-CORPS MONTAGE SÉC 3000	9	9
211730070	----------	GARDE-CORPS LATÉRAL 700	6	-
----------	211730079	GARDE-CORPS LAT. MONTAGE SÉC 700	-	6
PRIX HT		Structure (80 m²)	3 598 €	3 910 €

Réf. MEKA 48	Réf. MEKA48+ NF	PLANCHERS (80 m²)	GCSM (Q)
210600300	210600309	PLANCHER À TRAPPE 3000x600	3
240920000	251302000	ÉCHELLE PLANCHER	3
212390018	212390018	SUPPORT ÉCHELLE	1
250701302	250701309	PLANCHER FIXE 3000x300	12
PRIX HT		Structure + Planchers MEKA 48	5 411 €
		Structure + Planchers MEKA 48+	6 025 €

Réf. MEKA 48	Réf. MEKA48+ NF	PLINTHES (80 m²)	GCSM (Q)
210802070	210803070	PLINTHE 700 (FIBRE)	6
210802300	210803300	PLINTHE 3000 (FIBRE)	9
PRIX HT		Structure + Planchers + Plinthes MEKA 48	5 864 €
		Structure + Planchers + Plinthes MEKA 48+	6 478 €

- Prévoir amarrages en fonction des lots (tous les 24 m2 en échafaudages non baché)

LOT 104 m²

Échafaudage MEKA 48 et MEKA 48+

Échafaudage Ø 48 mm - GCSM - Entraxe 0,7 m - Galvanisé

Longueur de travail: 13 m
Hauteur de travail: 8 m

Réf. MEKA 48	Réf. MEKA48+ NF	STRUCTURE (104 m²)	MEKA 48	MEKA 48+ NF
025010108	251410500	VÉRIN DE RÉGLAGE Ø 38 (500)	10	10
219900010	219990010	ÉLÉMENT DE DÉPART	10	10
210100300	210100309	MONTANT 3000	7	7
210100200	210100209	MONTANT 2000	23	23
210200072	210290072	LISSE 700	20	14
210200302	210200309	LISSE 3000	20	20
211710300	211710309	GARDE-CORPS MONTAGE SÉC 3000	12	12
211730070	----------	GARDE-CORPS LATÉRAL 700	6	-
----------	211730079	GARDE-CORPS LAT. MONTAGE SÉC 700	-	6
PRIX HT		Structure (104 m²)	4 565 €	4 969 €

Réf. MEKA 48	Réf. MEKA48+ NF	PLANCHERS (104 m²)	GCSM (Q)
210600300	210600309	PLANCHER À TRAPPE 3000x600	3
240920000	251302000	ÉCHELLE PLANCHER	3
212390018	212390018	SUPPORT ÉCHELLE	1
250701302	250701309	PLANCHER FIXE 3000x300	18
PRIX HT		Structure + Planchers MEKA 48	6 748 €
		Structure + Planchers MEKA 48+	7 563 €

Réf. MEKA 48	Réf. MEKA48+ NF	PLINTHES (104 m²)	GCSM (Q)
210802070	210803070	PLINTHE 700 (FIBRE)	6
210802300	210803300	PLINTHE 3000 (FIBRE)	12
PRIX HT		Structure + Planchers + Plinthes MEKA 48	7 317 €
		Structure + Planchers + Plinthes MEKA 48+	8 132 €





Panneau indicateur de charge echafaudage
28 € HT

Éligible subvention

Suivant conditions **CARSAT** régionale Pour **MEKA48+** seul

Conforme aux normes **NF EN 12810 et 12811**
*** Ne fait pas partie de la nomenclature NF**

LOT 128 m²

Échafaudage MEKA 48 et MEKA 48+

Échafaudage Ø 48 mm - GCSM - Entraxe 0,7 m - Galvanisé

Longueur de travail: 16 m
Hauteur de travail: 8 m

Réf. MEKA 48	Réf. MEKA48+ NF	STRUCTURE (128 m²)	MEKA 48	MEKA 48+ NF
025010108	251410500	VÉRIN DE RÉGLAGE Ø 38 (500)	12	12
219900010	219990010	ÉLÉMENT DE DÉPART	12	12
210100300	210100309	MONTANT 3000	8	8
210100200	210100209	MONTANT 2000	28	28
210200072	210290072	LISSE 700	24	18
210200302	210200309	LISSE 3000	25	25
211710300	211710309	GARDE-CORPS MONTAGE SÉC 3000	15	15
211730070	----------	GARDE-CORPS LATÉRAL 700	6	-
----------	211730079	GARDE-CORPS LAT. MONTAGE SÉC 700	-	6
PRIX HT		Structure (128 m²)	5 533 €	6 028 €

Réf. MEKA 48	Réf. MEKA48+ NF	PLANCHERS (128 m²)	GCSM (Q)
210600300	210600309	PLANCHER À TRAPPE 3000x600	3
240920000	251302000	ÉCHELLE PLANCHER	3
212390018	212390018	SUPPORT ÉCHELLE	1
250701302	250701309	PLANCHER FIXE 3000x300	24
PRIX HT		Structure + Planchers MEKA 48	8 085 €
		Structure + Planchers MEKA 48+	9 100 €

Réf. MEKA 48	Réf. MEKA48+ NF	PLINTHES (128 m²)	GCSM (Q)
210802070	210803070	PLINTHE 700 (FIBRE)	6
210802300	210803300	PLINTHE 3000 (FIBRE)	12
PRIX HT		Structure + Planchers + Plinthes MEKA 48	8 771 €
		Structure + Planchers + Plinthes MEKA 48+ NF	9 786 €



- Prévoir amarrages en fonction des lots (tous les 24 m2 en échafaudages non baché)

Valable jusqu'au 31 décembre 2026

RECETTE À MATÉRIAUX

DCM À TRAPPE 1500 KG





DCM À TRAPPE 1500 KG — 846 €
REF. 100100122

BENNES À BÉTON DCM

BENNE À BÉTON À TUYAU

- **À TUYAU 500 L** — 1 053 € — REF. 010426005
- **À TUYAU 750 L** — 1 305 € — REF. 010426075
- **À TUYAU 1000 L** — 1 729 € — REF. 010426100

BENNE À BÉTON SORTIE CENTRALE - VF

- **VF-250 L** — 400 € — REF. 010412505
- **VF-300 L** — 425 € — REF. 010413005
- **VF-350 L** — 440 € — REF. 010413505
- **VF-500 L** — 516 € — REF. 010415005

BENNE À BÉTON SORTIE CEN. ET LAT. - DV

- **DV-250 L** — 415 € — REF. 010422505
- **DV-300 L** — 455 € — REF. 010423005
- **DV-350 L** — 465 € — REF. 010423505
- **DV-500 L** — 611 € — REF. 010425005
- **DV-750 L** — 1 062 € — REF. 010427505

Échafaudage Façadier DUO 45 et DUO 45+

LOT 60 m²

Échafaudage DUO 45/DUO 45+

Échafaudage Ø 45 mm - GCSM - Entraxe 0,8 m - Galvanisé

Longueur de travail: 10 m
Hauteur de travail: 6 m



Réf. DUO45	Réf. DUO45+ NF	STRUCTURE (60 m²)	GCSM (Q)
025002001	025002001	PLAQUE DE BASE	8
025010108	251410500	VÉRIN DE RÉGLAGE	8
250110080	250151080	H ÉCHAFAUDAGE UB 1100x800	4
250120080	250132080	H ÉCHAFAUDAGE HAB 2000x800	6
250020080	250020080	H FAITE HLA 2000x800 (platine)	2
250400300	250401300	LISSE 3000	2
250301300	250330300	GARDE-CORPS STANDARD (B) 3000	1
250300300	250320300	GARDE-CORPS MONT. (A) 3000	6
250200090	250220090	GARDE-CORPS LATÉRAL (AB-BB)	4
PRIX HT		Structure DUO 45	1 861 €
		Structure DUO 45+ NF	2 074 €

Réf. DUO45	Réf. DUO45+ NF	PLANCHERS (60 m²)	GCSM (Q)
250802300	250810300	PLANCHER À TRAPPE 3000x750 FR	2
240920010	251302000	ÉCHELLE PLANCHER FR	2
212390018	212390018	SUPPORT ÉCHELLE	1
250700302	250710309	PLANCHER FIXE 3000x365	8
PRIX HT		Structure + Planchers DUO 45	3 242 €
		Structure + Planchers DUO 45+ NF	3 557 €

Réf. DUO45	Réf. DUO45+ NF	PLINTHES (60 m²)	GCSM (Q)
251000080	251010080	PLINTHE 800	4
251000300	251010300	PLINTHE 3000	6
PRIX HT		Structure + Planchers + Plinthes DUO 45	3 539 €
		Structure + Planchers + Plinthes DUO 45+ NF	3 871 €

Éligible subvention

Suivant conditions **CARSAT** régionale
Pour **DUO45+** seul

Conforme aux normes **NF EN 12810 et 12811**

Longueur de travail = longueur de la structure + (2 x 0,5 m)
Hauteur de travail = hauteur du dernier plancher + 2 m

LOT 80 m²

Échafaudage DUO 45/DUO 45+

Échafaudage Ø 45 mm - GCSM - Entraxe 0,8 m - Galvanisé

Longueur de travail: 10 m
Hauteur de travail: 8 m

Réf. DUO45	Réf. DUO45+ NF	STRUCTURE (80 m²)	GCSM (Q)
025002001	025002001	PLAQUE DE BASE	8
025010108	251410500	VÉRIN DE RÉGLAGE	8
250110080	250151080	H ÉCHAFAUDAGE UB 1100x800	4
250120080	250132080	H ÉCHAFAUDAGE HAB 2000x800	10
250020080	250020080	H FAITE HLA 2000x800 (platine)	2
250400300	250401300	LISSE 3000	2
250301300	250330300	GARDE-CORPS STANDARD (B) 3000	1
250300300	250320300	GARDE-CORPS MONT. (A) 3000	9
250200090	250220090	GARDE-CORPS LATÉRAL (AB-BB)	6
PRIX HT		Structure DUO 45	2 530 €
		Structure DUO 45+ NF	2 804 €

Réf. DUO45	Réf. DUO45+ NF	PLANCHERS (80 m²)	GCSM (Q)
250802300	250810300	PLANCHER À TRAPPE 3000x750 FR	3
240920010	251302000	ÉCHELLE PLANCHER FR	3
212390018	212390018	SUPPORT ÉCHELLE	1
250700302	250710309	PLANCHER FIXE 3000x365	12
PRIX HT		Structure + Planchers DUO 45	4 585 €
		Structure + Planchers DUO 45+ NF	5 012 €

Réf. DUO45	Réf. DUO45+ NF	PLINTHES (80 m²)	GCSM (Q)
251000080	251010080	PLINTHE 800	6
251000300	251010300	PLINTHE 3000	9
PRIX HT		Structure + Planchers + Plinthes DUO 45	5 030 €
		Structure + Planchers + Plinthes DUO 45+ NF	5 483 €

- Prévoir amarrages en fonction des lots (tous les 24 m2 en échafaudages non baché)

LOT 104 m²

Échafaudage DUO 45/DUO 45+

Échafaudage Ø 45 mm - GCSM - Entraxe 0,8 m - Galvanisé

Longueur de travail: 13 m
Hauteur de travail: 8 m

Réf. DUO45	Réf. DUO45+ NF	STRUCTURE (104 m²)	GCSM (Q)
025002001	025002001	PLAQUE DE BASE	10
025010108	251410500	VÉRIN DE RÉGLAGE	10
250110080	250151080	H ÉCHAFAUDAGE UB 1100x800	5
250120080	250132080	H ÉCHAFAUDAGE HAB 2000x800	12
250020080	250020080	H FAITE HLA 2000x800 (platine)	3
250400300	250401300	LISSE 3000	2
250301300	250330300	GARDE-CORPS STANDARD (B) 3000	2
250300300	250320300	GARDE-CORPS MONT. (A) 3000	12
250200090	250220090	GARDE-CORPS LATÉRAL (AB-BB)	6
PRIX HT		Structure DUO 45	3 222 €
		Structure DUO 45+ NF	3 561 €

Réf. DUO45	Réf. DUO45+ NF	PLANCHERS (104 m²)	GCSM (Q)
250802300	250810300	PLANCHER À TRAPPE 3000x750 FR	3
240920010	251302000	ÉCHELLE PLANCHER FR	3
212390018	212390018	SUPPORT ÉCHELLE	1
250700302	250710309	PLANCHER FIXE 3000x365	18
PRIX HT		Structure + Planchers DUO 45	5 753 €
		Structure + Planchers DUO 45+ NF	6 273 €

Réf. DUO45	Réf. DUO45+ NF	PLINTHES (104 m²)	GCSM (Q)
251000080	251010080	PLINTHE 800	6
251000300	251010300	PLINTHE 3000	12
PRIX HT		Structure + Planchers + Plinthes DUO 45	6 316 €
		Structure + Planchers + Plinthes DUO 45+ NF	6 867 €





Panneau indicateur de charge echafaudage
28 € HT

Éligible subvention

Suivant conditions **CARSAT** régionale
Pour **DUO45+** seul

Conforme aux normes **NF EN 12810 et 12811**

LOT 128 m²

Échafaudage DUO 45/DUO 45+

Échafaudage Ø 45 mm - GCSM - Entraxe 0,8 m - Galvanisé

Longueur de travail: 16 m
Hauteur de travail: 8 m

Réf. DUO45	Réf. DUO45+ NF	STRUCTURE (128 m²)	GCSM (Q)
025002001	025002001	PLAQUE DE BASE	12
025010108	251410500	VÉRIN DE RÉGLAGE	12
250110080	250151080	H ÉCHAFAUDAGE UB 1100x800	6
250120080	250132080	H ÉCHAFAUDAGE HAB 2000x800	14
250020080	250020080	H FAITE HLA 2000x800 (platine)	4
250400300	250401300	LISSE 3000	3
250301300	250330300	GARDE-CORPS STANDARD (B) 3000	2
250300300	250320300	GARDE-CORPS MONT. (A) 3000	15
250200090	250220090	GARDE-CORPS LATÉRAL (AB-BB)	6
PRIX HT		Structure DUO 45	3 873 €
		Structure DUO 45+ NF	4 284 €

Réf. DUO45	Réf. DUO45+ NF	PLANCHERS (128 m²)	GCSM (Q)
250802300	250810300	PLANCHER À TRAPPE 3000x750 FR	3
240920010	251302000	ÉCHELLE PLANCHER FR	3
212390018	212390018	SUPPORT ÉCHELLE	1
250700302	250710309	PLANCHER FIXE 3000x365	24
PRIX HT		Structure + Planchers DUO 45	6 881 €
		Structure + Planchers DUO 45+ NF	7 500 €

Réf. DUO45	Réf. DUO45+ NF	PLINTHES (128 m²)	GCSM (Q)
251000080	251010080	PLINTHE 800	6
251000300	251010300	PLINTHE 3000	15
PRIX HT		Structure + Planchers + Plinthes DUO 45	7 561 €
		Structure + Planchers + Plinthes DUO 45+ NF	8 218 €



- Prévoir amarrages en fonction des lots (tous les 24 m2 en échafaudages non baché)

REMORQUE DUO 45+

prix promo!
Prix Remorque sans échafaudage
8 336 € HT

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES	
Longueur avec flèche	4,87 m
Largeur hors tout	1,93 m
Hauteur chargée	2,65 m
Poids total en charge (PTAC)	1350 kg
Poids a vide (PV)	410 kg
Charge utile (CU) = (PTAC - PV)	940 kg

Réf : 025000300
Véhicule conforme à la réglementation RCE
(Réception de Conformité Européene)

Éligible subvention

Remorque pour DUO 45+

RÉF.	ÉCHAFAUDAGE DUO45+ (80 m²)	GCSM (Q)
025002001	PLAQUE DE BASE	8
251410500	VÉRIN DE RÉGLAGE Ø 38 (500)	8
250151080	H ÉCHAFAUDAGE UB 1100x800	4
250132080	H ÉCHAFAUDAGE HAB 2000x800	12
250401300	LISSE 3000	2
250330300	GARDE-CORPS STANDARD (B) 3000	1
250320300	GARDE-CORPS MONT. (A) 3000	9
250220090	GARDE-CORPS LATÉRAL (AB-BB)	6
250810300	PLANCHER À TRAPPE 3000x750 FR	3
251302000	ÉCHELLE PLANCHER FR	3
212390018	SUPPORT ÉCHELLE	1
250710309	PLANCHER FIXE 3000x365	12
251010080	PLINTHE 800	6
251010300	PLINTHE 3000	9
025029089	TUBE D'AMARRAGE 500	4
025000052	COLLIER FIXE Ø 49	4
025029148	CROCHET D'AMARRAGE A	4
025029160	CHEVILLE A	4
PRIX HT	Échafaudage DUO45+ 80m² complet	5 617 €

LOT 80 m²

Échafaudage Ø 45 mm
GCSM
Entraxe 0,8 m
Galvanisé

Longueur de travail: 10 m
Hauteur de travail: 8 m

RÉF.	REMORQUE avec ÉCHAFAUDAGE (80 m²)	GCSM (Q)
025000300	REMORQUE DUO 45+	1
PRIX HT	Remorque avec échafaudage 80m² complet	13 953 €

Remorque pour DUO 45

RÉF.	ÉCHAFAUDAGE DUO45 (88 m²)	GCSM (Q)
025002001	PLAQUE DE BASE	8
025010108	VÉRIN DE RÉGLAGE Ø 36 (500)	8
250110080	H ÉCHAFAUDAGE UB 1100x800	4
250120080	H ÉCHAFAUDAGE HAB 2000x800	14
250400300	LISSE 3000	2
250301300	GARDE-CORPS STANDARD (B) 3000	1
250300300	GARDE-CORPS MONT. (A) 3000	10
250200090	GARDE-CORPS LATÉRAL (AB-BB)	8
250802300	PLANCHER À TRAPPE 3000x750 FR	4
240920010	ÉCHELLE PLANCHER FR	4
212390018	SUPPORT ÉCHELLE	1
250700302	PLANCHER FIXE 3000x365	12
251000080	PLINTHE 800	8
251000300	PLINTHE 3000	10
025029089	TUBE D'AMARRAGE 500	6
025000052	COLLIER FIXE Ø 49	6
025029148	CROCHET D'AMARRAGE A	6
025029160	CHEVILLE A	6
PRIX HT	Échafaudage DUO45 88m² complet	5 935 €

LOT 88 m²

Échafaudage Ø 45 mm
GCSM
Entraxe 0,8 m
Galvanisé

Longueur de travail: 10 m
Hauteur de travail: 10 m

RÉF.	REMORQUE avec ÉCHAFAUDAGE (88 m²)	GCSM (Q)
025000300	REMORQUE DUO 45+	1
PRIX HT	Remorque avec échafaudage 88m² complet	14 271 €

Suivant conditions CARSAT régionale uniquement pour les GCSM

REMORQUE DUO 45+ 80m²

INFO - Aides financières

Est très important d'utiliser des échafaudages sürs, conformes aux normes, a Montage et Démontage en Sécurité en respectant leur Notice de Montage.
C'est pour aider les entreprises (de 1 a 49 salariés, y compris entreprises de montage) mieux prévenir les risques sur leurs chantiers que l'Assurance Maladie - Risques Professionnels prolonge aujourd'hui l'aide financiere simplifiée.

C'est une aide financiere pour l'achat d'un échafaudage MDS. L'entreprise pourra bénéficier d'une aide de 25 à 40 % de l'investissement hors taxes plafonnée, par entreprise à 25 000 €:

- Pour un échafaudage fixe DUO 45+ avec Garde-corps MDS représentant 20% du montant du devis.
- Pour l'achat d'une remorque DUO 45+ 80m² si achat préalable d'un échafaudage DUO 45+.

Pour bénéficier de cette offre, l'entreprise devra avoir formé depuis moins de 5 ans au moins un de ses salariés au montage, au démontage et à l'utilisation des échafaudages, auprès d'un organisme de formation conventionné par la CNAMTS.

1. RÉSERVATION:
Pour réserver votre subvention, vous devez adresser par courrier à votre caisse régionale Carsat, (Cramif pour l'lle de France ou CGSS en outre-mer), le dossier de réservation a retrouver sur le site de votre caisse, composé:

- Du formulaire de réservation complété et signé.
- Du devis détaillé des équipements pouvant etre subventionnés.
- Votre caisse confirmera ou non votre réservation dans un délai maximum de deux mois.

2. CONFIRMATION:
À réception du courrier d'accord, vous confirmez la réservation de votre subvention en adressant a votre Caisse régionale, dans les 2 mois suivant la réception du courrier de confirmation de réservation la copie de votre bon de commande détaillé.

3. RÉCEPTION:
Vous recevez votre subvention en une seule fois par virement bancaire après réception et vérification des justificatifs suivants:

- Le duplicata de votre/vos factures acquittées
- Une attestation sur l'honneur indiquant notamment que vous êtes à jour de toutes vos cotisations
- U(relevé d'identité bancaire (RIB) original au nom de l'entreprise.

Pour l'échafaudage DUO 45+:

AFNOR CERTIFICATION
11, rue Francis de Pressensé,
F-93571 La Plaine Saint Denis Cedex

GINGER CEBTP
12 Avenue Gay Lussac ZAC La Clé Saint-Pierre
78990 Elancourt

Référentiel de certification : NF Équipements de chantier (NF096} disponible sur www. marque-nf.com.

La marque NF certifie la conformité aux normes NF EN 12810-1 et 2, NF EN 12811-1, 2 et 3 et au Référentiel NF096; (Pour les Échafaudages fixes de service en éléments préfabriqués).

« Pour se référer à la marque NF, une structure d'échafaudage montée à partir d'un modele certifié, ne doit comporter pour les sous-ensembles soumis au marquage que ceux figurant dans la nomenclature NF du modèle. »

Réf : 025000300

INFO - Permis pour remorques

Permis B: suffit pour conduire un véhicule d'un PTRA n'excédant pas 3,5 tonnes auquel peut être attelé une remorque d'un PTAC n'excédant pas 750 kg ou d'un PTAC supérieur à 750 kg mais aux conditions suivantes:

- Le PTAC de la remorque n'excède pas le poids à vide du véhicule tracteur.
- Le PTRA de l'ensemble ne doit pas dépasser 3,5 tonnes.

Permis B96: permet de circuler avec un PTRA (PTAC véhicule tracteur + PTAC remorque) ne dépassant pas 4 250 kg, avantage par rapport au permis B:

- Le PTAC de la remorque pourra être supérieur au poids à vide du véhicule tracteur.
- Ce permis s'obtient par une simple formation de 7 heures (indentique au stage de rattrapage de points) et sera valable à vie.

Permis BE: Est nécessaire pour conduire un ensemble constitué d'un véhicule tracteur dont le PTAC n'excédant pas 3,5 tonnes auquel peut être attelé une remorque dont le PTAC est supérieur à 750 kg aux conditions suivantes:

- Lorsque le PTAC de la remorque est supérieur au poids à vide du véhicule tracteur.
- Lorsque le total des PTAC (véhicule tracteur + remorque) est supérieur à 3,5 tonnes.
- Ce permis s'obtient comme un permis standard (épreuve du code de la route et de conduite) à «valider» tous les 5 ans par une visite médicale.

PTAC: Poids Total Autorisé en Charge
PTRA: Poids Toral Roulant Autorisé

DACAME FRANCE, SAS

62 Avenue Jean Moulin
34500 BÉZIERS (France)
Tél : +33 (0) 686 23 23 87
www.dacame.fr - info@dacame.com

Echafaudage Façadier DUO 45+ certifié NF
Organisme certificateur :
AFNOR CERTIFICATION
11, rue Frances de Pressensé,
F-9357 LA PLAINSE SAINT DENIS CEDEX
Référentiel de certification : NF Équipements de chantier (NF096) disponible sur www.marque-nf.com. La marque NF certifie la conformité aux normes NF EN 12810-1 et 2, NF EN 12811-1, 2 et 3 et au Référentiel NF096 (pour les échafaudages fixes de service en éléments préfabriqués).

LOT 60 m²

Longueur de travail: 10m
Hauteur de travail: 6m

DUO 45 Façadier - Manchon

Échafaudage Ø 45 mm - Entraxe 0,8 m - Galvanisé

RÉF.	STRUCTURE DUO 45 (60 m²)	GS (Q)	Lisses (Q)
025010108	VÉRIN DE RÉGLAGE Ø 36 (500)	8	8
250110080	H ÉCHAFAUDAGE UB 1100x800	4	4
250120085	H ÉCHAFAUDAGE HBB 2000x800	6	6
250020180	H FAITE HLB 2000x800	2	2
250400300	LISSE 3000	2	14
250301300	GARDE-CORPS STANDARD 3000	7	1
250200090	GARDE-CORPS LATÉRAL (AB-BB)	4	-
250500300	DIAGONALE 3000	-	2
250400080	LISSE 800	-	8
PRIX HT	Structure DUO 45 (60m²)	1 599 €	1 568 €

RÉF.	PLANCHERS DUO 45 (60 m²)	(Q)
250802300	PLANCHER À TRAPPE 3000x750 FR	2
240920010	ÉCHELLE PLANCHER FR	2
212390018	SUPPORT D'ÉCHELLE S-F	1
250700302	PLANCHER FIXE 3000x365	8
PRIX HT	Planchers DUO 45 (60m²)	1 381 €

RÉF.	PLINTHES DUO 45 (60 m²)	(Q)
251000300	PLINTHE 3000	6
251000080	PLINTHE 800	4
PRIX HT	Plinthes DUO 45 (60m²)	297 €



- Prévoir amarrages en fonction des lots (tous les 24 m2 en échafaudages non baché)

MEKA 48 Multidirectionnel

Échafaudage Ø 48 mm
Entraxe 0,7 m - Galvanisé

RÉF.	STRUCTURE MEKA 48 (60 m²)	Lisses (Q)
025010108	VÉRIN DE RÉGLAGE Ø 36 (500)	8
219900010	ÉLÉMENT DE DÉPART	8
210100300	MONTANT 3000	6
210100200	MONTANT 2000	10
210200072	LISSE 700	20
210200302	LISSE 3000	24
210320302	DIAGONALE 3000	2
PRIX HT	Structure MEKA 48 (60m²)	2 866 €

RÉF.	PLANCHERS MEKA 48 (60 m²)	(Q)
210600300	PLANCHER À TRAPPE 3000	2
240920000	ÉCHELLE D'ACCÈS ALUMINIUM	2
212390018	SUPPORT D'ÉCHELLE S-F	1
250701302	PLANCHER FIXE 3000x300	8
PRIX HT	Planchers MEKA 48 (60m²)	1 220 €

RÉF.	PLINTHES MEKA 48 (60 m²)	(Q)
210802300	PLINTHE 3000 (FIBRE)	6
210802070	PLINTHE 700 (FIBRE)	4
PRIX HT	Plinthes MEKA 48 (60m²)	302 €

DCM 49 Maçon

Échafaudage Ø 48 mm
Entraxe 0,95 m - Galvanisé



RÉF.	STRUCTURE DCM 49 (60 m²)	GS (Q)
025001309	ÉLÉMENT DÉPART - A-300	4
025001209	ÉLÉMENT DÉPART - I-300	4
270015030	ÉCHELLE - E 1500 B3	2
270120020	ÉCHELLE - E 2000 B2T	4
270020040	ÉCHELLE - E 2000 B4	4
270211200	MONTANT - M 1200	2
270303000	GARDE-CORPS FIXE 3000	6
270403000	LISSE 3000	3
PRIX HT	Structure DCM 49 (60m²)	1 661 €

RÉF.	PLANCHERS DCM 49 (60 m²)	(Q)
270900300	PLANCHER À TRAPPE 3000x600 FR	2
240920010	ÉCHELLE PLANCHER FR	2
212390018	SUPPORT D'ÉCHELLE S-F	1
250701302	PLANCHER FIXE 3000x300	14
PRIX HT	Planchers DCM 49 (60m²)	1 594 €

RÉF.	PLINTHES DCM 49 (60 m²)	(Q)
251000300	PLINTHE 3000	6
270800940	PLINTHE 945	4
PRIX HT	Plinthes DCM 49 (60m²)	305 €

LOT 80 m² DUO 45 Façadier - Manchon

Longueur de travail: 10m
Hauteur de travail: 8m



Échafaudage Ø 45 mm - Entraxe 0,8 m - Galvanisé

RÉF.	STRUCTURE DUO 45 (80 m²)	GS (Q)	Lisses (Q)
025010108	VÉRIN DE RÉGLAGE Ø 36 (500)	8	8
250110080	H ÉCHAFAUDAGE UB 1100x800	4	4
250120085	H ÉCHAFAUDAGE HBB 2000x800	10	10
250020180	H FAITE HLB 2000x800	2	2
250400300	LISSE 3000	2	20
250301300	GARDE-CORPS STANDARD 3000	10	1
250200090	GARDE-CORPS LATÉRAL (AB-BB)	6	-
250500300	DIAGONALE 3000	-	3
250400080	LISSE 800	-	12
PRIX HT	Structure DUO 45 (80m²)	2 178 €	2 132 €

RÉF.	PLANCHERS DUO 45 (80 m²)	(Q)
250802300	PLANCHER À TRAPPE 3000x750 FR	3
240920010	ÉCHELLE PLANCHER FR	3
212390018	SUPPORT D'ÉCHELLE S-F	1
250700302	PLANCHER FIXE 3000x365	12
PRIX HT	Planchers DUO 45 (80m²)	2 055 €

RÉF.	PLINTHES DUO 45 (80 m²)	(Q)
251000300	PLINTHE 3000	9
251000080	PLINTHE 800	6
PRIX HT	Plinthes DUO 45 (80m²)	445 €

- Prévoir amarrages en fonction des lots (tous les 24 m2 en échafaudages non baché)

MEKA 48 Multidirectionnel

Échafaudage Ø 48 mm
Entraxe 0,7 m - Galvanisé



RÉF.	STRUCTURE MEKA 48 (80 m²)	Lisses (Q)
025010108	VÉRIN DE RÉGLAGE Ø 36 (500)	8
219900010	ÉLÉMENT DE DÉPART	8
210100300	MONTANT 3000	6
210100200	MONTANT 2000	18
210200072	LISSE 700	28
210200302	LISSE 3000	33
210320302	DIAGONALE 3000	3
PRIX HT	Structure MEKA 48 (80m²)	3 926 €

RÉF.	PLANCHERS MEKA 48 (80 m²)	(Q)
210600300	PLANCHER À TRAPPE 3000	3
240920000	ÉCHELLE D'ACCÈS ALUMINIUM	3
212390018	SUPPORT D'ÉCHELLE S-F	1
250701302	PLANCHER FIXE 3000x300	12
PRIX HT	Planchers MEKA 48 (80m²)	1 813 €

RÉF.	PLINTHES MEKA 48 (80 m²)	(Q)
210802300	PLINTHE 3000 (FIBRE)	9
210802070	PLINTHE 700 (FIBRE)	6
PRIX HT	Plinthes MEKA 48 (80m²)	453 €

DCM 49 Maçon

Échafaudage Ø 48 mm
Entraxe 0,95 m - Galvanisé



RÉF.	STRUCTURE DCM 49 (80 m²)	GS (Q)
025001309	ÉLÉMENT DÉPART - A-300	4
025001209	ÉLÉMENT DÉPART - I-300	4
270015030	ÉCHELLE - E 1500 B3	2
270120020	ÉCHELLE - E 2000 B2T	6
270020040	ÉCHELLE - E 2000 B4	6
270211200	MONTANT - M 1200	2
270303000	GARDE-CORPS FIXE 3000	9
270403000	LISSE 3000	3
PRIX HT	Structure DCM 49 (80m²)	2 257 €

RÉF.	PLANCHERS DCM 49 (80 m²)	(Q)
270900300	PLANCHER À TRAPPE 3000x600 FR	3
240920010	ÉCHELLE PLANCHER FR	3
212390018	SUPPORT D'ÉCHELLE S-F	1
250701302	PLANCHER FIXE 3000x300	21
PRIX HT	Planchers DCM 49 (80m²)	2 375 €

RÉF.	PLINTHES DCM 49 (80 m²)	(Q)
251000300	PLINTHE 3000	9
270800940	PLINTHE 945	6
PRIX HT	Plinthes DCM 49 (80m²)	458 €

Échafaudages DUO45 MEKA48 DCM49

LOT 104 m² — Longueur de travail: 13m — Hauteur de travail: 8m

DUO 45 — Façadier - Manchon

Échafaudage Ø 45 mm - Entraxe 0,8 m - Galvanisé

RÉF.	STRUCTURE DUO 45 (104 m²)	GS (Q)	Lisses (Q)
025010108	VÉRIN DE RÉGLAGE Ø 36 (500)	10	10
250110080	H ÉCHAFAUDAGE UB 1100x800	5	5
250120085	H ÉCHAFAUDAGE HBB 2000x800	12	12
250020180	H FAITE HLB 2000x800	3	3
250400300	LISSE 3000	2	26
250301300	GARDE-CORPS STANDARD 3000	14	2
250200090	GARDE-CORPS LATÉRAL (AB-BB)	6	-
250500300	DIAGONALE 3000	-	3
250400080	LISSE 800	-	12
PRIX HT	Structure DUO 45 (104m²)	2 760 €	2 661 €

RÉF.	PLANCHERS DUO 45 (104 m²)	(Q)
250802300	PLANCHER À TRAPPE 3000x750 FR	3
240920010	ÉCHELLE PLANCHER FR	3
212390018	SUPPORT D'ÉCHELLE S-F	1
250700302	PLANCHER FIXE 3000x365	18
PRIX HT	Planchers DUO 45 (104m²)	2 531 €

RÉF.	PLINTHES DUO 45 (104 m²)	(Q)
251000300	PLINTHE 3000	12
251000080	PLINTHE 800	6
PRIX HT	Plinthes DUO 45 (104m²)	563 €



- Prévoir amarrages en fonction des lots (tous les 24 m2 en échafaudages non baché)

MEKA 48 — Multidirectionnel

Échafaudage Ø 48 mm
Entraxe 0,7 m - Galvanisé



RÉF.	STRUCTURE MEKA 48 (104 m²)	Lisses (Q)
025010108	VÉRIN DE RÉGLAGE Ø 36 (500)	10
219900010	ÉLÉMENT DE DÉPART	10
210100300	MONTANT 3000	7
210100200	MONTANT 2000	23
210200072	LISSE 700	32
210200302	LISSE 3000	44
210320302	DIAGONALE 3000	3
PRIX HT	Structure MEKA 48 (104m²)	4 912 €

RÉF.	PLANCHERS MEKA 48 (104 m²)	(Q)
210600300	PLANCHER À TRAPPE 3000	3
240920000	ÉCHELLE D'ACCÈS ALUMINIUM	3
212390018	SUPPORT D'ÉCHELLE S-F	1
250701302	PLANCHER FIXE 3000x300	18
PRIX HT	Planchers MEKA 48 (104m²)	2 183 €

RÉF.	PLINTHES MEKA 48 (104 m²)	(Q)
210802300	PLINTHE 3000 (FIBRE)	12
210802070	PLINTHE 700 (FIBRE)	6
PRIX HT	Plinthes MEKA 48 (104m²)	569 €

DCM 49 — Maçon

Échafaudage Ø 48 mm
Entraxe 0,95 m - Galvanisé



RÉF.	STRUCTURE DCM 49 (104 m²)	GS (Q)
025001309	ÉLÉMENT DÉPART - A-300	5
025001209	ÉLÉMENT DÉPART - I-300	5
270015030	ÉCHELLE - E 1500 B3	2
270120020	ÉCHELLE - E 2000 B2T	9
270020040	ÉCHELLE - E 2000 B4	6
270211200	MONTANT - M 1200	3
270303000	GARDE-CORPS FIXE 3000	12
270403000	LISSE 3000	4
PRIX HT	Structure DCM 49 (104m²)	2 839 €

RÉF.	PLANCHERS DCM 49 (104 m²)	(Q)
270900300	PLANCHER À TRAPPE 3000x600 FR	3
240920010	ÉCHELLE PLANCHER FR	3
212390018	SUPPORT D'ÉCHELLE S-F	1
250701302	PLANCHER FIXE 3000x300	30
PRIX HT	Planchers DCM 49 (104m²)	2 929 €

RÉF.	PLINTHES DCM 49 (104 m²)	(Q)
251000300	PLINTHE 3000	12
270800940	PLINTHE 945	6
PRIX HT	Plinthes DCM 49 (104m²)	575 €

LOT 128 m² DUO 45 Façadier - Manchon

Longueur de travail: 16m
Hauteur de travail: 8m

Échafaudage Ø 45 mm - Entraxe 0,8 m - Galvanisé

RÉF.	STRUCTURE DUO 45 (128 m²)	GS (Q)	Lisses (Q)
025010108	VÉRIN DE RÉGLAGE Ø 36 (500)	12	12
250110080	H ÉCHAFAUDAGE UB 1100x800	6	6
250120085	H ÉCHAFAUDAGE HBB 2000x800	14	14
250020180	H FAITE HLB 2000x800	4	4
250400300	LISSE 3000	3	33
250301300	GARDE-CORPS STANDARD 3000	17	2
250200090	GARDE-CORPS LATÉRAL (AB-BB)	6	-
250500300	DIAGONALE 3000	-	3
250400080	LISSE 800	-	12
PRIX HT	Structure DUO 45 (128m²)	3 301 €	3 150 €

RÉF.	PLANCHERS DUO 45 (128 m²)	(Q)
250802300	PLANCHER À TRAPPE 3000x750 FR	3
240920010	ÉCHELLE PLANCHER FR	3
212390018	SUPPORT D'ÉCHELLE S-F	1
250700302	PLANCHER FIXE 3000x365	24
PRIX HT	Planchers DUO 45 (128m²)	3 008 €

RÉF.	PLINTHES DUO 45 (128 m²)	(Q)
251000300	PLINTHE 3000	15
251000080	PLINTHE 800	6
PRIX HT	Plinthes DUO 45 (128m²)	680 €



- Prévoir amarrages en fonction des lots (tous les 24 m2 en échafaudages non baché)

MEKA 48 Multidirectionnel

Échafaudage Ø 48 mm
Entraxe 0,7 m - Galvanisé



RÉF.	STRUCTURE MEKA 48 (128 m²)	Lisses (Q)
025010108	VÉRIN DE RÉGLAGE Ø 36 (500)	12
219900010	ÉLÉMENT DE DÉPART	12
210100300	MONTANT 3000	8
210100200	MONTANT 2000	28
210200072	LISSE 700	36
210200302	LISSE 3000	55
210320302	DIAGONALE 3000	3
PRIX HT	Structure MEKA 48 (128m²)	5 898 €

RÉF.	PLANCHERS MEKA 48 (128 m²)	(Q)
210600300	PLANCHER À TRAPPE 3000	3
240920000	ÉCHELLE D'ACCÈS ALUMINIUM	3
212390018	SUPPORT D'ÉCHELLE S-F	1
250701302	PLANCHER FIXE 3000x300	24
PRIX HT	Planchers MEKA 48 (128m²)	2 552 €

RÉF.	PLINTHES MEKA 48 (128 m²)	(Q)
210802300	PLINTHE 3000 (FIBRE)	15
210802070	PLINTHE 700 (FIBRE)	6
PRIX HT	Plinthes MEKA 48 (128m²)	686 €

DCM 49 Maçon

Échafaudage Ø 48 mm
Entraxe 0,95 m - Galvanisé



RÉF.	STRUCTURE DCM 49 (128 m²)	GS (Q)
025001309	ÉLÉMENT DÉPART - A-300	6
025001209	ÉLÉMENT DÉPART - I-300	6
270015030	ÉCHELLE - E 1500 B3	2
270120020	ÉCHELLE - E 2000 B2T	12
270020040	ÉCHELLE - E 2000 B4	6
270211200	MONTANT - M 1200	4
270303000	GARDE-CORPS FIXE 3000	15
270403000	LISSE 3000	5
PRIX HT	Structure DCM 49 (128m²)	3 421 €

RÉF.	PLANCHERS DCM 49 (128 m²)	(Q)
270900300	PLANCHER À TRAPPE 3000x600 FR	3
240920010	ÉCHELLE PLANCHER FR	3
212390018	SUPPORT D'ÉCHELLE S-F	1
250701302	PLANCHER FIXE 3000x300	39
PRIX HT	Planchers DCM 49 (128m²)	3 483 €

RÉF.	PLINTHES DCM 49 (128 m²)	(Q)
251000300	PLINTHE 3000	15
270800940	PLINTHE 945	6
PRIX HT	Plinthes DCM 49 (128m²)	692 €

LOT MEKA 48 68 m² pignon

Longueur de travail: 10m
Hauteur de travail: 8m

MEKA 48 – Multidirectionnel

Échafaudage Ø 48 mm
Entraxe 1 m - Galvanisé

RÉF.	STRUCTURE MEKA 48 (68 m² pignon)	GCSM (Q)
025010108	VÉRIN DE RÉGLAGE Ø 36 (500)	8
219900010	ÉLÉMENT DE DÉPART	8
210100300	MONTANT 3000	8
210100200	MONTANT 2000	12
210200102	LISSE 1000	8
210200302	LISSE 3000	6
211710100	GARDE-CORPS MONTAGE LATÉRAL 1000	6
211710300	GARDE-CORPS MONTAGE 3000	7
PRIX HT	Structure MEKA 48+ (68m² pignon)	2 829 €

RÉF.	PLANCHERS MEKA 48 (68 m² pignon)	(Q)
210600300	PLANCHER À TRAPPE 3000	3
240920000	ÉCHELLE D'ACCÈS ALUMINIUM	3
212390018	SUPPORT D'ÉCHELLE (ZN)	1
250701302	PLANCHER FIXE 3000x300	15
PRIX HT	Planchers MEKA 48+ (68m² pignon)	1 998 €

RÉF.	PLINTHES MEKA 48 (68 m² pignon)	(Q)
210802300	PLINTHE 3000 (FIBRE)	7
210802100	PLINTHE 1000 (FIBRE)	6
PRIX HT	Plinthes MEKA 48+ (68m² pignon)	401 €



LOT MEKA 48 4 en 1

52 m²

64 m²


78 m²


96 m²



MEKA 48

Multidirectionnel

Échafaudage Ø 48 mm
Entraxe 1 m - Galvanisé



		52 m²	64 m²	78 m²	96 m²
RÉF.	STRUCTURE MEKA 48	L 13m x H 4m (Q)	L 16m x H 4m (Q)	L 13m x H 6m (Q)	L 16m x H 6m (Q)
025010108	VÉRIN DE RÉGLAGE Ø 36 (500)	10	14	10	14
219900010	ÉLÉMENT DE DÉPART	10	14	10	14
210100300	MONTANT 3000	7	9	7	9
210100200	MONTANT 2000	3	5	13	19
210200102	LISSE 1000	8	14	11	19
210200202	LISSE 2000	-	2	-	2
210200302	LISSE 3000	8	8	8	8
211710100	GARDE-CORPS MONTAGE LATÉRAL 1000	2	3	4	6
211710200	GARDE-CORPS MONTAGE 2000	-	1	-	2
211710300	GARDE-CORPS MONTAGE 3000	4	4	8	8
PRIX HT	Structure MEKA 48 GCSM	1 981 €	2 684 €	3 011 €	4 090 €

RÉF.	PLANCHERS MEKA 48	52 m² (Q)	64 m² (Q)	78 m² (Q)	96 m² (Q)
210600300	PLANCHER À TRAPPE 3000	1	1	2	2
240920000	ÉCHELLE PLANCHER	1	1	2	2
212390018	SUPPORT D'ÉCHELLE (ZN)	1	1	1	1
210500100	PLANCHER FIXE 1000x300	-	3	-	6
250701202	PLANCHER FIXE 2000x300	-	3	-	6
250701302	PLANCHER FIXE 3000x300	10	10	20	20
PRIX HT	Planchers MEKA 48 GCSM	996 €	1 298 €	1 959 €	2 563 €

RÉF.	PLINTHES MEKA 48	52 m² (Q)	64 m² (Q)	78 m² (Q)	96 m² (Q)
210802300	PLINTHE 3000 (FIBRE)	4	4	8	8
210802200	PLINTHE 2000 (FIBRE)	-	1	-	2
210802100	PLINTHE 1000 (FIBRE)	2	3	4	6
PRIX HT	Plinthes MEKA 48 GCSM	198 €	253 €	397 €	506 €

LOT PLANCHERS ACIER 3000 x 300

CLASSE 5

Prix pour 28
1 724 € HT
soit 61,58 € HT unit

prix promo!
Prix pour 112
6 690 € HT
soit 59,73 € HT unit

Réf: 250701302 - DUO 45 / DCM 49 - Classe 5 - 300 kg/m²

PASSERELLE PL-A 2000 x 880

prix promo!
Prix par 5 pièces
1 301 € HT
soit 260,27 € HT unit

Rampes d'accès
Garde-corps démontable
Passarelles pour tranchée
Compatible avec barrière de chantier

Réf : 073200088

LOT PLANCHERS ACIER 3000 x 365

CLASSE 4

Prix pour 18
1 429 € HT
soit 79,41 € HT unit

prix promo!
Prix pour 72
5 432 € HT
soit 75,44 € HT unit

DUO 45 DACAME

Réf : 250700302 - DUO 45 - Classe 4 - 300 kg/m²

BARRIÈRE DE POLICE 2100 x 1000

PRIX PAR :
24 barrières
+ 1 panier
stockage ECO

Prix
2 486 € HT



Réf : 070920129

BARRIÈRE TP 1425 x 990



Tube Ø 25mm
4 autocollants blancs
Option découpe de la plaque et peinture

Prix pour 100 pièces
3 339 € HT
soit 33,39 € HT unit

prix promo!
Prix pour 200 pièces
6 344 € HT
soit 31,72 € HT unit

Réf : 072511405

LES PROMOS DU PRO !

Valable jusqu'au 31 décembre 2026

LÈVE-PALETTE DCM FR 1500kg
(H charge 1600)

Réf : 100200028

504 € HT

BROUETTE 1 ROUE E1 100L INCREVABLE

129 € HT

Réf: 010200019

Grutable



CONSOLE 1000x1000 (RD) AVEC POTELET 40



Réf : 110021005

Prix 68 €/u. HT

PINCE DALLE DOUBLE POSITION AVEC POTELET 40

Réf : 110115004

Prix 35 €/u. HT



PANIER DE STOCKAGE ECO

Prix peint 150 € HT

Réf : 010600020

Prix galvanisé 202 € HT

Réf : 010600021

LES PROMOS DU PRO !

Valable jusqu'au 31 décembre 2026

Sistema de Gestión ISO 9001 — TÜVRheinland CERTIFICADO — www.tuv.com ID 9105058372

DCM 49 ÉCHAFAUDAGE DE MAÇON

10 pièces (achat minimum)

79,26 € HT



Trouée E 2000 B2T
Réf : 270120020

72,82 € HT

Pied tréteau T-FR-B
Réf : 040348229

38,13 € HT

Lisse 3 m
Réf : 270403000

81,78 € HT



Garde-corps fixe 3 m
Réf : 270303000

DUO 45 ÉCHAFAUDAGE FAÇADIER

10 pièces (achat minimum)

83,64 € HT



H Échafaudage 2000x800
Réf : 250120080

23,22 € HT

Lisse 3 m - manchon
Réf : 250400300

63,74 € HT



Garde-corps standard 3 m- manchon
Réf : 250301300

93,82 € HT



Garde-corps de sécurité 3 m - platine
Réf : 250300300

ACCESSOIRES D'ÉCHAFAUDAGE

prix promo!
15,45 € HT

20 pièces (achat minimum)

Réf : 025010108
VÉRIN DE RÉGLAGE 500 mm - TUBE

prix promo!
9,71 € HT

Réf : 025000051
COLLIER TOURNANT 48 EN 74

KIT D'AMARRAGE

Prix kit
22,21 € HT

Réf : 025000052
COLLIER FIXE 49 EN 74

20 pièces (achat minimum)

Réf : 025029089
Réf : 025029148
Réf : 025029160
TUBE D'AMARRAGE 500
CROCHET 12x120
CHEVILLE Á 14X100

RECETTE À MATÉRIAUX CP-ST

Valable jusqu'au 31 décembre 2026

prix promo!
Recette à matériaux CP-ST 2000 kg
6 744 € HT

Conforme à la norme: EN 180401 Classe B

Charge d'utilisation maximale (CMU): 2000 kg

Surface de déchargement: 3,8 m x 2,35 m

vidéo explicative YouTube

Dimensions:



Gerbable et transportable:

ROULANT MULTI-USAGE
À 2 NIVEAUX DE TRAVAIL

adapté à les normes
EN 1004-1:2020 et NF P 93-352

prix promo!
Prix Roulant multi-usage
À 2 niveaux de travail
1 145 € HT

Réf : 9901A0900

Schéma des hauteurs Roulant Multi-usage:



fabriquée conformément aux normes

NF EN 12812
NF EN 12813







Raccord entre les cadres avec :
Centreur intérieur
+
Goupille de sécurité

Support pour vérin réglage



Point de fixation du collier grue.
L'angle du câble par rapport à la verticale doit être inférieur à 45°

	H MIN (m)	*1,55*	*2,05*	*3,05*	*4,05*	*5,05*	*7,55*
	H MAX (m)	*2,6*	*3,5*	*4,5*	*5,5*	*6,5*	*9*
RÉF.	Configurations Standard	H 2m	H 3m	H 4m	H 5m	H 6m	H 8m
228111500	CADRE ÉCHELLE 1300 · H-1500	2	-	4	4	4	10
228111000	CADRE ÉCHELLE 1300 · H-1000	-	4	-	2	4	-
228101000	POTELET D-SYSTEM	-	4	4	8	12	16
070300001	GOUPILLE DE SÉCURITÉ	-	4	4	8	12	16
228121000	GARDE-CORPS 1500 · H-1000	2	4	4	6	8	10
025020108	VÉRIN DE RÉGLAGE Ø 36 (1000)	4	4	4	4	4	4
228130050	FOURCHE À VÉRIN Ø 36 (500)	4	-	-	-	-	-
228130100	FOURCHE À VÉRIN Ø 36 (1000)	-	4	4	4	4	4
210540150	PLANCHER FIXE 1500	2	2	2	4	4	6
210600150	PLANCHER À TRAPPE 1500	-	1	1	2	2	3
240920000	ÉCHELLE D'ACCÈS	-	1	1	2	2	3
212390018	SUPPORT ÉCHELLE	-	1	1	1	1	1
219901008	SUPPORT POUR VÉRIN RÉGLAGE	4	4	4	4	4	4
025000066	COLLIER GRUE Ø 48	4	4	4	4	4	4
	PRIX HT pour 1 unité	**766 €**	**1 362 €**	**1 480 €**	**2 161 €**	**2 402 €**	**3 259 €**

ROULANTS ALU FREE

ROULANTS EN ALUMINIUM ALU FREE

CLASSE 3 2kN/m²

NF EN 1004-1:2020, 1004-2:2022

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES	
SURFACE DE TRAVAIL	1,5 m x 0,75 m = 1,1 m²
CAPACITÉ DE CHARGE	2 kN/m² (Classe 3) NF EN 1004-1:2020
NOTICE D'INSTRUCTIONS	NF EN 1004–2:2022
STABILISATION	Autoporteur ou avec Stabilisateur

Info Norme NF EN 1004



En option

Support de montage

SÉRIE 075F

Long: 1,5m

Larg: 0,75m

H travail	*3 m*	*4 m*	*5 m*	*6 m*	*7 m*	*8 m*	*9 m*	*10 m*

RÉF.	Roulantes ALU FREE	07502F	07503F	07504F	07505F	07506F	07507F	07508F	07509F
530275090	CADRE 750x900	-	2	-	2	-	2	-	2
530175200	CADRE 750x2000	2	2	4	4	6	6	8	8
530315000	LISSE 1500	6	6	8	10	12	14	16	18
530416770	DIAGONALE 1677	-	2	-	2	-	2	-	2
530419530	DIAGONALE 1953	2	2	4	4	6	6	8	8
530575150	PLANCHER À TRAPPE 1500x750	1	1	1	2	2	3	3	4
530675150	PLINTHE 1500x750	1	1	1	1	1	1	1	1
530701270	ROUE Ø127x35	4	4	4	4	4	4	4	4
530900000	STABILISATEUR FIXE 2100	-	-	4	4	4	-	-	-
530800000	STABILISATEUR RÉGLABLE 2200-3500	-	-	-	-	-	4	4	4
-	GOUPILLE DE SÉCURITÉ	4	8	8	12	12	16	16	20
531000100	SUPPORT DE MONTAGE *(en option)*	1	1	1	1	1	1	1	1
	PRIX HT pour 1 unité	936 €	1 141 €	1 625 €	2 114 €	2 321 €	2 899 €	3 106 €	3 595 €
Prix Promo!	**PRIX HT** pour 3 unités	2 723 €	3 321 €	4 730 €	6 153 €	6 755 €	8 436 €	9 038 €	10 461 €

ROULANTS ALU 50

ROULANTS EN ALUMINIUM ALU 50

CLASSE 3 2kN/m²

NF EN 1004-1:2020, 1004-2:2022

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES	Série 075	Série 135
SURFACE DE TRAVAIL	2 m x 0,75 m = 1,5 m²	1,35 m x 2 m = 2,7 m²
CAPACITÉ DE CHARGE	2 kN/m² (Classe 3) NF EN 1004-1:2020	
NOTICE D'INSTRUCTIONS	NF EN 1004–2:2022	
STABILISATION	Autoporteur ou avec Stabilisateur	

SÉRIE 075
Long: 2m
Larg: 0,75m

SÉRIE 135
Long: 2m
Larg: 1,35m

Info Norme NF EN 1004

En option

Support de montage



		H travail	4,6 m	5,4 m	6,6 m	5,4 m	6,6 m	7,4 m	9,4 m
RÉF.	Roulantes ALU 50		075021	075031	075041	135031	135041	135051	135071
510075110	CADRE 750 x 1100		1	-	1	-	-	-	-
510135110	CADRE 1350 x 1100		-	-	-	-	1	-	-
511075110	CADRE ÉCHELLE 750 x 1100		1	-	1	-	-	-	-
511135110	CADRE ÉCHELLE 1350 x 1100		-	-	-	-	1	-	-
510075200	CADRE 750 x 2000		1	2	2	-	-	-	-
510135200	CADRE 1350 x 2000		-	-	-	2	2	3	4
511075200	CADRE ÉCHELLE 750 x 2000		1	2	2	-	-	-	-
511135200	CADRE ÉCHELLE 1350 x 2000		-	-	-	2	2	3	4
513000200	LISSE 2000		6	6	10	6	10	10	14
514000220	DIAGONALE 2205		4	4	6	3	5	5	7
515020061	PLANCHER FIXE 2000 x 610		-	-	-	1	1	1	1
515120061	PLANCHER À TRAPPE 2000 x 610		1	1	2	1	2	2	3
516061195	PLINTHE 610 x 1950		1	1	1	-	-	-	-
516122195	PLINTHE 1220 x 1950		-	-	-	1	1	1	1
517000155	ROUE 150 x 50		4	4	4	4	4	4	4
518000257	STABILISATEUR FIXE 2570		-	4	4	-	-	4	4
519000100	SUPPORT DE MONTAGE *(en option)*		1	1	1	1	1	1	1
	PRIX HT pour 1 unité		2 210 €	2 833 €	3 790 €	2 876 €	3 886 €	4 553 €	5 755 €
Prix Promo!	**PRIX HT** pour 3 unités		6 430 €	8 243 €	11 029 €	8 370 €	11 307 €	13 249 €	16 746 €

DACAME

LES PROMOS DU PRO!

Valable jusqu'au 31 décembre 2026 - Dans la limite des stocks disponibles

Meka 48+ DACAME — AENOR Producto Certificado Andamios

Duo 45+ DACAME

PAR AFNOR CERTIFICATION NF 21

TÜVRheinland CERTIFICADO — Sistema de Gestión ISO 9001 — www.tuv.com ID 9105058372

Echafaudage Façadier DUO 45+ et Echafaudage Multidirectionnel MEKA 48+ certifié NF

Organisme certificateur :
AFNOR CERTIFICATION
11, rue Frances de Pressensé,
F-9357 LA PLAINSE SAINT DENIS CEDEX

Référentiel de certification : NF Équipements de chantier (NF096) disponible sur www.marque-nf.com.
La marque NF certifie la conformité aux normes NF en 12810-1 et 2, NF EN 12811-1, 2 et 3 et au Référentiel NF096 (pour les échafaudages fixes de service en éléments préfabriqués).

DACAME FRANCE, SAS

62 Avenue Jean Moulin
34500 BÉZIERS (France)
Tél : +33 (0) 686 23 23 87
www.dacame.fr - info@dacame.com

Distribué par: